

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT DRÓG GMINNYCH NR 006509F I NR 006512F RELACJI STRZESZOWICE – CHUDZOWICE – DĘBINKA ŁĄCZĄCYCH DROGĘ KRAJOWĄ DK12 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1095F

				etap 1 Strzeszowice - Chudzowice			etap 2 miejscowość Chudzowice			etap 3 Chudzowice - Dębinka		
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł (kol.5 x 6)	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł (kol.8 x 9)	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł (kol.11 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,25			0,75			2,15		
2	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o gr. warstwy 20-30 cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m3	875,00			675,00			9 675,00		
3	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko wykonawcy	m2	550,00			0,00			0,00		
4		Rozebranie podbudowy/ nawierzchni z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm	m2	590,00			0,00			6 200,00		
5		Rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cm z wywozem materiału z rozbiórki na na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 35 km	m2	0,00			1 155,00			0,00		
6		Zdejmowanie tablic znaków drogowych z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	szt.	3,00			2,00			3,00		
7		Rozebranie słupków do znaków z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	szt.	3,00			2,00			3,00		
8		Regulacja pionowa urządzeń obcych w nawierzchni	m3	0,00			2,00			0,30		
9	D-01-03-02	Przebudowa kolidującej sieci energetycznej (wraz z uzyskaniem warunków technicznych i uzgodnieniami)	ryczałt	0,00						1,00		
10	D-01-03-04	Przebudowa kolidującej sieci TP (wraz z uzyskaniem warunków technicznych i uzgodnieniami)	ryczałt	0,00			1,00			1,00		
x	ROBOTY ZIEMNE		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m3	600,00			1 120,00			2 965,00		
12	D - 02.03.01	Wykonanie nasypów z formowaniem i zagęszczeniem - materiał z dowozu	m3	720,00			420,00			593,00		
x	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	d - 03.01.01	Montaż przepustów z rur betonowych śr. 600mm wraz z rozbiórką istniejącego i odtworzeniem konstrukcji drogi	m	8,00			8,00			40,00		
14		Umocnienie wylotów z brukowca z rozbiórki na podsypce cementowo - piaskowej grub 10 cm	m2	6,00			6,00			30,00		
x	PODBUDOWY		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 200,00			3 700,00			8 740,00		
16	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni (warstwy bitumicznej) drogowej emulsją asfaltową	m2	11 975,00			5 130,00			7 350,00		
17		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy (warstwy niebitumicznej) drogowej emulsją asfaltową	m2	1 250,00			1 110,00			8 310,00		
18	D - 04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	0,00			610,00			190,00		
19		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 250,00			1 425,00			8 310,00		
20	D-04.05.01a	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości warstwy 10 cm i Rm=5,0 MPa (C5/6)	m2	0,00			610,00			0,00		
21		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości warstwy 15 cm i Rm=5,0 MPa (C5/6)	m2	1 250,00			1 800,00			8 725,50		

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł
						(kol.5 x 6)			(kol.8 x 9)			(kol.11 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	D-04.06.01b	Podbudowa betonowa C16/20 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2	0,00			455,00			0,00		
23	D-04.07.01a	Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P 35/50 - grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2	1 625,00			1 425,00			7 880,00		
x	NAWIERZCHNIE		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
24	D-05.03.01	Nawierzchnia opaski z brukowca rozbiórkowego na podsypce cementowo-piaskowej	m2	0,00			375,00			0,00		
25	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 11 - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	4 400,00			1 600,00			7 350,00		
26	D-05.03.05b	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W 35/50 - śr. grubość po zagęszcz. 4 cm	t	480,00			264,00			0,00		
27	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	4 625,00			1 630,00			0,00		
28	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z przygotowaniem do wbudowania na pobocza	m2	550,00			0,00			0,00		
29	D-05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej czerwonej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3 cm	m2	0,00			25,00			0,00		
30		Nawierzchnia zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej grafitowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3 cm	m2	0,00			73,00			0,00		
31	D-05.03.26g	Wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogi siatką stalową wraz z ułożeniem w-wy Slurry Seal	m2	4 625,00			0,00			0,00		
x	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
32	D - 06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2	3 750,00			2 000,00			2 500,00		
33	D-06.03.01a	Pobocza utwardzone z destruktu pozyskanego we własnym zakresie przez Wykonawcę, warstwa o grubości 15 cm	m2	1 968,75			555,00			3 225,00		
34	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	100,00			150,00			400,00		
x	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych cieńkowarstwowe	m2	30,00			20,00			20,00		
36	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	5,00			5,00			6,00		
37		Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.	5,00			5,00			6,00		
38	D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe N2/W3	m	60,00			0,00			80,00		
x	ELEMENTY ULIC		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
39	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	65,00			750,00			0,00		
40	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej żółtej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3 cm	m2	0,00			650,00			0,00		
41	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie batonowej z oporem z betonu C12/15	m	0,00			655,00			0,00		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO (suma poz. 1-41) w zł												

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

REMONT DRÓG GMINNYCH NR 006509F I NR 006512F RELACJI STRZESZOWICE – CHUDZOWICE – DĘBINKA
ŁĄCZĄCYCH DROGĘ KRAJOWĄ DK12 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1095F

numer etapu	Nazwa elementu	Wartość netto w zł
1	Strzeszowice - Chudzowice	
2	miejsowość Chudzowice	
3	Chudzowice - Dębinka	
Łącznie wartość robót netto w zł (1-3):		
Podatek VAT 23% zł		
Ogółem wartość robót brutto w zł		

Słownie wartość brutto: