
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej
ADRES INWESTYCJI : Żarki Wielkie działka nr 107/1 ul Kościelna
INWESTOR : Gmian Trzebieł
ADRES INWESTORA : 68-212 Trzebieł , ul. Żarska nr 41
BRANŻA : Budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Malowanie						
1	KNR 4-01 0426-d.1 02 1)	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk boazeria	m ²	141.81		
2	KNR 4-01 1202-d.1 09 1)	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	366.71		
3	KNR 0-23 2611-d.1 03 2)	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	366.71		
4	KNR 4-01 1204-d.1 08 1)	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²	366.71		
5	KNR 4-01 1204-d.1 01 1)	Dwukrotne malowanie farbami latexowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	366.71		
6	KNR 4-01 1202-d.1 09 1)	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	730.80		
7	KNR 2-02 0815-d.1 03 3)	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²	730.8		
8	KNR 0-23 2611-d.1 03 2)	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	730.8		
9	KNR 0-23 0931-d.1 01 2)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	47.27		
10	KNR 0-23 0931-d.1 02 2)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome tynk żywiczny	m ²	47.27		
11	KNR 4-01 1204-d.1 02 1)	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	683.53		
12	KNR 4-01 1209-d.1 10 1)	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²	96.29		
13	KNR-W 2-02 d.1 1611-05 4)	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wys. kolumny do 4 m	kol.	206.71		
14	KNR-W 2-02 d.1 0923-01 4)	Oslony okien folią polietylenowa	m ²	13.6		
15	KNR-W 4-01 d.1 1216-01 4)	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	130.74		
16	KNR-W 4-01 d.1 1215-05 4)	Mycie po robotach malarskich okien	m ²	13.6		
17	KNR-W 4-01 d.1 1215-07 4)	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²	130.74		
18	KNR 4-01 0108-d.1 11 1)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładzowymi na odl.do 1 km wraz z kosztami utylizacji	m ³	2.83		
19	KNR-W 4-01 d.1 0109-12 4)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładzowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	2.83		
20	KNR 4-01 1212-d.1 34 1) analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 100 do 200 mm słupy drewniane	m	17.56		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
1 Malowanie	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
2	IGM wyd.I 1999
3	ORGBUD wyd. spec. 1998
4	WACETOB wyd.I 1997